

Anna Armista  
Specjalista d/s inwestycji i remontów Sądu Okręgowego w Łomży  
Identyfikator: AA  
Data opracowania: 2014-09-15

## PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zamówienia:

**Roboty remontowe malarskie w budynku Sądu Okręgowego w Łomży przy ul Wojska Polskiego 2**

---

Adres inwestycji: 18-400 Łomża ul. Wojska Polskiego 2  
Zamawiający: Sąd Okręgowy w Łomży, ul. Dworna 16, 18-400 Łomża

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

---

*Spongdula*

Specjalista ds. Inwestycji i Remontów  
w Sądzie Okręgowym w Łomży

*Armista*  
mgr inż. Anna Armista

Anna Armista

Specjalista d/s inwestycji i remontów Sądu Okręgowego w Łomży

Identyfikator: AA

Data utworzenia: 2014-09-15

## **Roboty remontowe malarskie w budynku Sądu Okręgowego w Łomży przy ul Wojska Polskiego 2**

---

### **Charakterystyka obiektu**

Roboty remontowo- budowlane pomieszczeń piwnicznych w Budynku przy ul. Wojska Polskiego 2 o wysokości 2,31 m. oraz pozostałych pomieszczeń na I i II piętrze o wysokości 3,33m.

Remont polega na zeszkobaniu starej farby zagruntowanie powierzchni pod dwukrotne malowanie ścian farbami lateksowymi kolor jasny( krem, piaskowy , ecru,) i sufitów farbami emulsyjnymi kolor biały.

Drobne naprawy ścian i sufitów , odkręcanie odbojnic i drobnych napraw .

Wykucie ościeżnic i poszerzenie drzwi o 10 cm z montażem belek nadprożowych dwuteowych 2x 140 .dł. 1,40m z obrobieniem ościeży - drzwi wejściowe z korytarza do pomieszczeń biurowych 16 szt.

Dostawa i montaż ościeżnic prostych i drzwi Porta lub Pol Skone lub DRE - 16 szt. Drzwi pełne, ościeżnice proste Porta lub Pol Skone lub DRE pełne pokryte laminatem CPL 0,2mm z zamkiem, wkładką i klamką , wzmocnione płytą wiórową otworową do pomieszczeń biurowych.(kolor orzech , wiśnia złota)

Dostawa i montaż skrzydeł drzwiowych 80 i 60 Drzwi pełne Porta lub Pol Skone lub DRE pokryte laminatem CPL 0,2mm z zamkiem, wkładką i klamką , wzmocnione płytą wiórową otworową .( kolor orzech , wiśnia złota drzwi do łazienek wyposażone w blokadę i tuleje wentylacyjne.)

Malowanie lamperii olejnych i balustrad na klatkach schodowych oraz lamperii na korytarzach kolor mat w tonacji ściany .  
Oczyszczenie i pomalowanie ościeżnic w pomieszczeniach piwnicznych - 17 szt., na I piętrze 5 szt , i na II piętrze 8 szt. pomiędzy pokojami i do łazienek .

Czyszczenie i dwukrotne akrylowanie posadzek z tarkietu w pokojach biurowych.

Malowanie farbą ftalową grzejników radiatorowych.

Wykucie drzwi drewnianych na klatce od podwórka .

Montaż drzwi aluminiowych na klatce od podwórka i ściany aluminiowej z drzwiami na II piętrze na klatce głównej.

---

*Spowoduje*

Specjalista ds. Inwestycji i Remontów  
w Sądzie Okręgowym w Łomży

*Anna Armista*  
mgr inż. Anna Armista

**Roboty remontowe malarskie w budynku Sądu Okręgowego w Łomży przy ul Wojska Polskiego 2****Tabela przedmiaru robót**

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			<b>Dział nr 1. roboty malarskie w pomieszczeniach piwnic</b>		
1	KNR 4-01 1202-0900		Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5m2 ściany	10 m2	42,7389
			ściany łazienka męska-0/1: glazura na ścianach		
			ściany łazienka damska-0/2: glazura na ścianach		
			pomieszczenie magazyn informatyka -0/3: (5,62*2,31)+(5,62+2)*2,31+(0,80*2*2,31)		34,28040
			pomieszczenie socjalne-0/4: 5,34*2,31+(1,20+1,09+1,68+2,20)*2,31+(2,39+1,36+0,70)*2,31+(3,08+1,13)*2,31		46,59270
			minus przejścia: -1,36*2,10-1,13*2,10		-5,22900
			minus otwory okienne: -1,35*0,70*2		-1,89000
			pom.magazynowe-0/5: 4,92*2*2,31+3,39*2*2,31		38,39220
			minus przejście: -1,13*2,10		-2,37300
			minus otwory drzwiowe: -0.80*2*2		-3,20000
			minus otwór okienny: -1,35*0,70		-0,94500
			pom.archiwum -0/6: 3,15*2*2,31 + 5,22 * 2*2,31		38,66940
			minus otwory drzwiowe: -1,0*2,10*2		-4,20000
			minus otwór okienny: - 1,35*0,70		-0,94500
			pom -0/7: 2,01*2*2,31+1,52*2*2,31		16,30860
			minus otwory drzwiowe: -1,0*2,1*2		-4,20000
			pom 0/8: 3,19*2,31+0,86*2,31+2,51*2,31		15,15360
			(0,72+0,85+1,14)*2,31 +(0,97+1,70)*2,31		12,42780
			(0,48+1,50+1,52+1,63+0,71)*2,31		13,49040
			(2,85+1,67+1,18+0,29+0,83)*2,31		15,75420
			minus przejścia i drzwi: -0,83*2,10*2- 1,70*2,1*2-0.8*2,1		-12,30600
			(1,09+2,55+1,06+2,73+0,95+0,35+0,85+0,85+1,23+0,70+0,41+0,93+4,14+0,93+0,49+1,32+1.32)*2,31		50,58900
			minus otwory drzwiowe: -0,9*2,0- 0,8*2,0*4 -0,6*2,0		-9,40000
			pom-0/9 minus otwór drzwiowy: (1,88*2*2,31)+(3,92*2*2,31)- 0,60*2		25,59600
			pom 0/10 minus otwór drzwiowy: 2,84*2*2,31+3,70*2*2,31- 0,8*2		28,61480
			pom.0/11 minus otwór drzwiowy: 3,20*2*2,31+3,70*2*2,31- 0,8*2,0		30,27800
			komunikacja -pom 0/14:		24,76320
			(1,81+1,0+2,38+0,89+0,61+0,70+1,14+0,90+1,29)*2,31		
			minus otwory drzwiowe i przejścia: -2*0,80*2 - 1,0*2,10		-5,30000
			klatka schodowa główna: 5,37*2*2,31+2,15*2*2,31		34,74240
			pom.pod schodami: 0.99*2,31*2+0,90*2,31*2		8,73180
			klatka schodowa od podwórka:		35,66640
			(0,53+0,86+1,14+1,45+4,46+2,10+2,70+2,20)*2,31		
			wiatrołap minus otwory drzwiowe: 1,30*2*2,31+1,38*2*2- 1,0*2,10*2		7,32600
2	KNR 4-01 1202-0900		Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5m2 sufitu	10 m2	16,5367
			pow. sufitu pomieszczenia piwniczne: 2,70*5,44+2,58*5,62+12,47+28,37+3,39*4,92+16,44+1,52*2,01+17,99+6,39+10,56+11,90+0,99*0,90+1,38*1,30+9,64		165,36660
3	KNR 2-02W 1510-0300		Malowanie farbami emulsyjnymi oraz fluatowanie powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych. Powierzchnie wewnętrzne - malowanie dwukrotne podłogi gipsowych. z gruntowaniem- poz	1 m2	10,0100

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			zastępcza - malowanie ościeży		
			malowanie ościeży okiennych w pokojach: 10,01		10,01000
4	KNR 2-02W 1510-0300		Malowanie farbami emulsyjnymi oraz fluatowanie powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych. Powierzchnie wewnętrzne - malowanie dwukrotne podłogi gipsowych. z gruntowaniem poz zastępcza malowanie sufitów	1 m2	165,3660
			malowanie sufitów: 165,366		165,36600
5	KNR 2-02W 1510-0300		Malowanie farbami emulsyjnymi oraz fluatowanie powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych. Powierzchnie wewnętrzne - malowanie dwukrotne podłogi gipsowych. z gruntowaniem farbą emulsyjną ścian	1 m2	383,4880
			malowanie ścian farba emulsyjna: 427,388		427,38800
			minus lamperie na klatkach schodowych: -22,24-21,66		-43,90000
6	KNR 2-02 1503-0300		Malowanie zwykłe farbą olejną tynków wewnętrznych - dwukrotne z dwukrotnym szpachlowaniem	m2	43,9000
			lamperie na klatkach: 22,24+21,66		43,90000
7	KNR 4-01 1214-0100		Ręczne zeszkrobanie farby olejnej z powierzchni metalowych pełnych o pow. do 0,5m2-analogia dla ościeżnic drzwiowych	szt	17,0000
			piwnica: 17		17,00000
8	KNR 4-01 1212-1400		Malowanie dwukrotne farbą olejną okien i świetlików stalowych, bez miniowania-dwukrotne malowanie f.olejna ościeżnic stalowych drzwi 80x200	m2	13,0050
			piwnica -: 17* (1+2,05+2,05)*0,15		13,00500
9	KNR 4-01W 1209-0800		Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej. Malowanie dwukrotne stolarki drzwiowej o pow.ponad 1.0 m2. /farba olejna nawierzchniowa/	m2	69,7000
			skrzydła drzwiowe: 17*1,0*2,05*2		69,70000
10	KNR 4-01W 1216-0100		Zabezpieczenie podłóg folią. Zabezpieczenie podłóg folią	10 m2	18,7256
			posadzki piwnic+ kl.schodowej: 165,366+ 5,37*2,0+4,46* 2,50		187,25600
11	Kalk. własna usunięcie pęknięć na ścianach		usunięcie gwoździ, odkrecenie odbojnic ponowny ich montaż,usunięcie pęknięć drobne naprawy.	kpl	1,0000
12	KNR 4-01 1212-1900		Malowanie dwukrotne farbą olejną grzejników radiatorowych	m2	6,0000
			piwnica w pom piwnic grzejniki żeberkowe radiatorowe: 0,3* (3+3+8+3+3)		6,00000
13	KNR 19-01 1313-0201		Malowanie farbą olejną rur. Malowanie rur stalowych i blaszanych o średnicy do 50 mm - dwukrotne, farba ftalowa (dm3)	m	21,6000
			rury pionow c.o.: (0,30*2* 6)+( 6* 3,0)		21,60000
			<b>Dział nr 2. Roboty remontowe klatek schodowych na parterze</b>		
14	KNR 4-01 1202-0900		Zeszkrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5m2 ściany ściany łazienka męska-1: ściany łazienka damska-2: pomieszczenie pok 1:	10 m2	9,6383

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			minus otwory drzwiowe i okienne: pokój nr 2: minus otwory okienne i drzwiowe: pokój 3: minus otwory drzwiowe i okienne: Pokój nr 4: minus otwór okienny i drzwiowe: pokój nr 5: minus otwory drzwiowe i okno: pokój nr 6: minus otwory drzwiowe i okienne: pokój nr 7: minus otwory drzwiowe i okno: pokój nr 8: minus otwory drzwiowe i okno: korytarz I od klatki głównej: minus przejścia i drzwi: korytarz II od klatki od podwórka: minus otwory drzwiowe: pom 6a przy pok.6 minus drzwi: klatka główna parter: 5,54*2*3,38+ 2,26*3,38*2 minus otwory: -(1,50*2,10+2,26*2,50) klatka boczna: (6,11+2,16+6,11+2,16)*3,38 minus otwory: -2,30*1,50		
					52,72800
					-8,80000
					55,90520
					-3,45000
15	KNR 2-02W 1510-0300		Malowanie farbami emulsyjnymi oraz fluatowanie powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych. Powierzchnie wewnętrzne - malowanie dwukrotne podłogi gipsowych. z gruntowaniem farbą lateksową- ścian malowanie ścian kl.schodowej farba emulsyjna: 96,38 l:	1 m2	96,3800
					96,38000
16	KNR 4-01W 1216-0100		Zabezpieczenie podłóg folią. Zabezpieczenie podłóg folią klatka schodowa: 3,38*2,26+6,11* 2,16	10 m2	2,0836
					20,83640
17	kalkulacja własna		usunięcie pęknięć.drobne naprawy osłonięcie kamer,opraw i oznakowań pożarowych ,oświetleń ewakuacyjnych itp..	kpl	1,0000
18	KNR 2-02W 1508-0300		Malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową (syntetyczną) tynków wewnętrznych i podłogi gipsowych. Malowanie dwukrotne tynków wewnętrznych z dwukrotnym szpachlowaniem. farbą olejną malowanie lamperii na klatkach: 21,15+22,86	1 m2	44,0100
					44,01000
19	KNR 4-01 1212-1900		Malowanie dwukrotne farbą olejną grzejników radiatorowych parter klatka schodowa: 42*0,30 główna 21 szt: boczna 21:	m2	12,6000
					12,60000
20	KNR 19-01 1313-0201		Malowanie farbą olejną rur. Malowanie rur stalowych i blaszanych o średnicy do 50 mm - dwukrotne, farba ftalowa (dm3) rury pionow c.o.: 15+12	m	27,0000
					27,00000

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
21	KNR 4-01W 1212-0500		Malowanie farbą olejną elementów metalowych. Malowanie dwukrotnie krat i balustrad z prętów prostych farbą olejną. bez miniowania	m2	54,3904
			balustrady parter: $(3,60+0,30)*1,1$		4,29000
			balustrada parter gł: $(2,80+0,30)*1,10$		3,41000
			balustrada I piętro b.: $(3,90+0,30+3,80)*1,10$		8,80000
			balustrada I piętro gł.: $(3,70+0,30+3,66)*1,10$		8,42600
			balustrada II piętro b.: $(3,90+0,30+3,90+1,20)*1,10$		10,23000
			balustrada II piętro gł.: $(3,66+0,30+3,50+1,30)*1,10$		9,63600
			kraty na oknach na klatce gł.: $(1,20*1,20) + (1,70*0,80)$		2,80000
			krata do piwnicy gł: $1,88*1,28 + 1,1$		3,50640
			kraty na kl. bocznej b.: $0,60*1,05 + 0,60*1,27$		1,39200
			drzwiczki: $0,40*0,40$		0,16000
			drabina: $2,90*0,60$		1,74000
22	Kalkulacja własna malowanie biegów schodowy		kalkulacja własna - pomalowanie policzków i nieba na biegach schodowych obu klatek farbą lateksową oraz cokolika na biegach i spocznikach farbą olejną w kolorze o ton ciemniejszy niż lamperia.	kpl	1,0000
			<b>Dział nr 3. roboty remontowe I piętra</b>		
23	KNR 4-01 1202-0900		Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5m2 ściany	10 m2	68,5919
			ściany łazienka męska-1: glazura na ścianach		
			ściany łazienka damska-2: glazura na ścianach		
			pomieszczenie 9: $(5,69*2*3,33) + (2,94*2*3,33)$		57,47580
			minus otwory okienne: $-1,15*1,95$		-2,24250
			minus otwory drzwiowe: $-0,80*2$		-1,60000
			pom.10: $(6,12*2*3,33) + (5,76*2*3,33)$		79,12080
			podciąg: $0,50*2*6,12$		6,12000
			minus otwory drzwiowe: $-0,80*2*2$		-3,20000
			minus otwory okienne: $-2*1,15*1,95$		-4,48500
			pom.11: $(2,17+0,15+3,27)*3,33 + (1,11+0,84+1,13+1,03+0,90+1,80)*3,33 + (0,77+0,48+0,15+1,42+2,26)*3,33 + (4,95*3,33) + (0,50*5,59*2)$		80,28190
			minus otwory drzwiowe: $-0,80*2,00*2$		-3,20000
			minus otwory okienne: $-2*1,95*1,15$		-4,48500
			pom 12: $5,17*2*3,33 + 3,75*2*3,33$		59,40720
			minus otwory drzwiowe i okienne: $-(0,80*2,1*2) - 1,95*1,15$		-5,60250
			pom13: $5,47*2,00*3,33$		36,43020
			$3,42*2*3,33$		22,77720
			minus przejścia i drzwi: $-0,8*2,0*2$		-3,20000
			minus otwory okienne: $-1,15*1,95$		-2,24250
			pokój 14: $(1,97+2,81+0,80+1,29+1,27+1,47+1,17+3,08)*3,33$		46,15380
			minus otwór okienny: $-1,15*1,95$		-2,24250
			minus otwory drzwiowe: $-0,8*2,0 - 0,6*2,0$		-2,80000
			pom-15: $3,92*2*3,33 + 3,11*2*3,33$		46,81980
			minus otwór okienny i otwory drzwiowe: $-0,80*2*2 - 1,15*1,95$		-5,44250
			pom.16 minus otwór drzwiowy: $(4,10*2*3,33+3,38*2*3,33) - (0,8*2,0) - (1,15*1,95)$		45,97430
			komunikacja -korytarz I: $(2,13+1,25+0,63+1,13+2,34+0,98+0,78+1,80+1,05+1,05+0,67+1,03+0,85+0,61+0,58+3,92+0,15+1,0+0,90+1,08+0,15+0,63+0,79+0,88+1,71+1,86)*3,0$		89,85000

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			minus otwory drzwiowe i przejścia: -2*0,80*5 - 2,13*2,50		-13,32500
			klatka schodowa główna: (5,69*3,33)*2 +(2,26*2*3,33)		52,94700
			minus otwór na piętro: - 2,13*2,50		-5,32500
			klatka schodowa od podwórka: (6,25*2*3,33)+ (2,30*2*3,33)		56,94300
			minus otwory drzwiowe: -(1,30*2 + 0,55*1,60)		-3,48000
			korytarz II od str. kl. bocznej: (2,59+2,70+0,90+2,07+0,92+1,38+1,89+0,9+1,4+0,33+0,92+0,9+1,32+1,52+2,34+0,75)*3,0		68,49000
24	KNR 4-01 1202-0900		Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5m2- ościeża okienne	10 m2	4,5929
			pokój 9,10,11,12,13,14,15,15 - ościeża okienne: 1,52+3,03+3,03+1,52+1,49+2,52+2,10+2,10		17,31000
			pokój 9,10,11,12,13,14,15 -ościeża drzwiowe: 4,68+2,54+6,12+0,96+5,59+3,59+2,139+3,0		28,61900
25	KNR 4-01 1202-0900		Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5m2 sufity	10 m2	16,2073
			pow. sufitu pomieszczeniał piętra: 2,94*5,69+6,12*5,75+13,34+18,83+3,75*5,17+5,47*3,42+12,06+1,78+3,92*3,11+4,10*3,38		162,07270
26	KNR 2-02W 1510-0300		Malowanie farbami emulsyjnymi oraz fluatowanie powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych. Powierzchnie wewnętrzne - malowanie dwukrotne podłóży gipsowych. z gruntowaniem- poz zastępcza - malowanie ościeży- farbą lateksową	1 m2	45,9200
			malowanie ościeży okiennych w pokojach 9,10,11,12,13,14,15,16: 45,92		45,92000
27	KNR 2-02W 1510-0300		Malowanie farbami emulsyjnymi oraz fluatowanie powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych. Powierzchnie wewnętrzne - malowanie dwukrotne podłóży gipsowych. z gruntowaniem poz zastępcza malowanie sufitów farba emulsyjna.	1 m2	162,0730
			malowanie sufitów: 162,073		162,07300
28	KNR 4-01 1214-0100		Ręczne zeskrobanie farby olejnej z powierzchni metalowych pełnych o pow. do 0,5m2-analogia dla ościeżnic drzwiowych	szt	5,0000
			I piętro: 5		5,00000
29	KNR 4-01 1212-1400		Malowanie dwukrotne farbą olejną okien i świetlików stalowych, bez miniowania-dwukrotne malowanie f.olejna ościeżnic stalowych drzwi 80x200	m2	5,0000
			I piętro: 5		5,00000
			drzwi między pokojami oraz na korytarzu do łazienek:		
30	KNR 2-02W 1510-0300		Malowanie farbami emulsyjnymi oraz fluatowanie powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych. Powierzchnie wewnętrzne - malowanie dwukrotne podłóży gipsowych. z gruntowaniem farbą emulsyjną - malowanie ścian farbą lateksową.	1 m2	535,9890
			malowanie ścian farba emulsyjna: 617,429		617,42900
			minus lamperie w korytarz I: - 35,15		-35,15000
			pomniejszenie o otwor:		
			minus lamperia korytarz II: -26,80		-26,80000
			pomniejszenie o otwory: + 7,34		7,34000
			klatka schodowa lamperia: -26,83		-26,83000
31	KNR 4-01W 1216-0100		Zabezpieczenie podłóg folią. Zabezpieczenie podłóg folią	10 m2	18,8568
			162,073		162,07300
			klatka schodowa: 2,13*5,69+2,30*6,25		26,49470

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
32	Kalk. własna usunięcie pęknięć na ścianach		usunięcie gwoździ, odkręcenie odbojnic zdjęcie obrazów i ponowny ich montaż, usunięcie pęknięć, drobne naprawy ,osłonięcie kamer ,opraw ewakuacyjnych, oznakowań pożarowych itp..	kpl	1,0000
33	KNR 4-01 1206-0500		Malowanie dwukrotne farbami olejnymi , z dwukrotnym szpachlowaniem, starych tynków wewnętrznych ścian - lamperie	m2	108,9200
			lamperiakorytarz I: 35,73		35,73000
			lamperia korytarz II: 26,89		26,89000
			klatka sch.główna: 20,65		20,65000
			klatka od podwórka: 25,65		25,65000
34	KNR 4-01W 1209-1300		Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej. Malowanie jednokrotne brudników drzwiowych przy klamkach. farba olejna nawierzchniowa- pozycja zastępcza malowanie listew drewnianych przyściennych na korytarzu	m	46,1200
			listwy przyścienne w korytarzu: 2,13+1,25+0,63+0,25+0,95+0,40+2,36+0,50+0,50+0,76+2,10+0,90+0,50+0,50+0,67+2,41+2,73+2,11+0,92+1,24+0,86+1,39+0,90+1,07+0,68+1,52+2,34+2,04+3,87+0,15+3,11+0,50+3,38+0,50		46,12000
35	KNR 4-01 1212-1900		Malowanie dwukrotne farbą olejną grzejników radiatorowych	m2	22,2000
			I piętro: 74,0*0,30 pok 9 -6 szt: pok.10 -7+7 szt: pok 11 - 5+6 szt: pok 12- 6szt: pok 13 - 6 szt.: korytarz- 4 szt: WC -5szt: pok 14-9szt: pok 15 -6szt: pok 16 -7szt: razem 74szt X 0,3m2= 22.20:		22,20000
36	KNR 19-01 1313-0201		Malowanie farbą olejną rur. Malowanie rur stalowych i blaszanych o średnicy do 50 mm - dwukrotne, farba ftalowa (dm3)	m	72,6000
			rury pionow c.o.: 3,3* 2*11		72,60000
37	Kalkulacja własna		czyszczenie i dwukrotne akrylowanie posadzek z tarkietu w pokojach biurowych	m2	137,4600
			16,72+32,07+32,17+18,71+12,06+11,88+13,85		137,46000
			<b>Dział nr 4. roboty remontowe II piętra</b>		
38	KNR 4-01 1202-0900		Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5m2 ściany	10 m2	61,2555
			ściany łazienka męska-1: glazura na ścianach		
			ściany łazienka damska-2: glazura na ścianach		
			pom 17: (5,74*2 )* 2,93+(3,12*2)*2,93		51,91960
			minus otwory okienne: -1,15*1,95		-2,24250
			minus otwór drzwiowy: -0,80*2,00		-1,60000
			pom 18: 6,12*2*2,93 + 3,58*2*2,93		56,84200
			pom 18a: 6,12*2*2,93+2,29*2*2,93		49,28260
			minus otwory okienne 18: -1,15*1,95*2		-4,48500

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			minus otwory drzwiowe: $-0,80 \times 2 \times 2$		-3,20000
			pom 19: $(4,30+1,74+0,93+2,05+2,26+0,97+0,83+0,90+1,47+1,26+0,42+2,17+1,22+0,62) \times 2,93$		61,94020
			minus okno: $-1,15 \times 1,95 \times 2$		-4,48500
			minus otwory drzwiowe: $-0,80 \times 2,00 \times 2$		-3,20000
			pom.20: $5,67 \times 2 \times 2,93 + 4,24 \times 2 \times 2,93$		58,07260
			minus okno: $-1,15 \times 1,95$		-2,24250
			minus otwoory drzwiowe: $-0,8 \times 2,0 \times 3$		-4,80000
			pom.21: $5,69 \times 2 \times 2,93 + 3,07 \times 2 \times 2,93$		51,33360
			minus otwory: $-1,15 \times 1,95$		-2,24250
			minus drzwi: $-0,8 \times 2,0 \times 2$		-3,20000
			pom.22: $(3,08+1,99+2,82+3,37+1,50+1,17) \times 2,93$		40,81490
			minus przejścia i drzwi: $-0,80 \times 2,00 - 0,60 \times 2,0$		-2,80000
			minus okno: $-0,55 \times 1,60 - 1,15 \times 1,95$		-3,12250
			podciąg: $4 \times 2 \times 0,5$		4,00000
			pom 23: $(4,0 \times 2 \times 2,93) + (3,11 \times 2 \times 2,93)$		41,66460
			minus otwór drzwiowy: $-0,8 \times 2 \times 2$		-3,20000
			minus otwór okienny: $-1,15 \times 1,95$		-2,24250
			pom 24: $(4,0 \times 2 \times 2,93) + (3,38 \times 2 \times 2,93)$		43,24680
			minus otwory drzwiowe: $-2 \times 0,80 \times 2$		-3,20000
			minus okno: $-1,15 \times 1,95$		-2,24250
			korytarz przy głównej klatce: $(2,13+1,25+0,65+0,20+0,93+2,72+0,91+0,27+0,90+3,77+1,03+0,71+0,58+0,61+4+0,15+1,06+0,90+2,59+0,88+1,71+2,40) \times 2,65$		80,42750
			minus przejścia i drzwi: $-(0,80 \times 2 \times 5) - (2,13 \times 2,50) - (1,03 \times 2,50)$		-15,90000
			minus lamperia 35,15m2 malowanie emulsyjne48,63:		
			korytarz klatka od podworka: $(2,59+2,70+0,90+2,07+0,92+1,38+1,89+0,90+1,40+0,38+0,92+0,90+1,32+0,75+1,52+2,34) \times 2,65$		60,63200
			minus otwory drzwiowe: $-(0,8 \times 2 \times 3) - (0,6 \times 2 \times 2) - (1,30 \times 2,10)$		-9,93000
			lamperie 26,82 m2 emulsja 23,77m2:		
			klatka główna: $(5,7 \times 2 + 2,26 \times 2) \times 2,93$		46,64560
			lamperia 20,68m2 a emulsja 23,84m2:		
			minus otwór drzwiowy: $-2,13 \times 2,5 - 1,1 \times 1,8$		-7,30500
			klatka boczna: $6,25 \times 2 \times 2,93 + 2,30 \times 2 \times 2,93$		50,10300
			minus otwory drzwiowe: $-1,30 \times 2,10$		-2,73000
			lamperia 25,65 ,a emulsja 21,72 m2:		
39	KNR 4-01 1202-0900		Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5m2- ościeża okienne	10 m2	3,6555
			pokoje 17,18,18a,22,23,24 ościeża okienne: $(1,95 \times 2 + 1,15 \times 1) \times 0,30 \times 6$		9,09000
			pokoje19,20,21 -ościeża: $(1,95 \times 2 + 1,15 \times 1) \times 0,20 \times 4$		4,04000
			inneWC klatka: $(1,60 \times 2 + 0,55 \times 1) \times 0,30 \times 4 + (1,80 \times 2 + 1,10 \times 1) \times 0,35$		6,14500
			ościeża drzwiowe: $(2,0 \times 2 + 0,8) \times 0,6 \times 6$		17,28000
40	KNR 4-01 1202-0900		Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5m2 sufity	10 m2	19,4283
			pow. sufitu pomieszczenia 17,18,18a,19,20,21,22,23,24: $5,74 \times 3,12 + 5,87 \times 6,12 + 34,03 + 23,78 + 17,46 + 12,06 + 1,78 + 12,06 + 13,52$		168,52320
			sufit klatki głównej i bocznej: $12,88 \times 2$		25,76000
41	KNR 2-02W 1510-0300		Malowanie farbami emulsyjnymi oraz fluatowanie powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych. Powierzchnie wewnętrzne - malowanie dwukrotne podłogi gipsowych. z gruntowaniem- poz	1 m2	36,5560

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			zastępcza - malowanie ościeży-farba lateksowa		
			malowanie ościeży okiennych w pokojach: 19,276		19,27600
			malowanie ościeży drzwiowych: 17,28		17,28000
42	KNR 2-02W 1510-0300		Malowanie farbami emulsyjnymi oraz fluatowanie powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych. Powierzchnie wewnętrzne - malowanie dwukrotne podłogi gipsowych. z gruntowaniem poz zastępcza malowanie sufitów	1 m2	194,2800
			malowanie sufitów: 194,28		194,28000
43	KNR 2-02W 1510-0300		Malowanie farbami emulsyjnymi oraz fluatowanie powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych. Powierzchnie wewnętrzne - malowanie dwukrotne podłogi gipsowych. z gruntowaniem farbą lateksową ścian	1 m2	461,5150
			malowanie ścian farbą emulsyjną: 64,18+54,25+52,08+45,89+35,77+17,76+36,22+37,41+48,63+23,765+23,84+21,72		461,51500
44	KNR 4-01W 1209-1300		Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej. Malowanie jednokrotne brudników drzwiowych przy klamkach. farba olejna nawierzchniowa- pozycja zastępcza malowanie listew przypodłogowych drewnianych	m	54,5100
			listwy przyściennie korytarz II piętra: 2,13+1,25+0,30+0,63+0,20+2,72+0,40+0,40+0,91+0,90+3,77+1,03+2,59+2,70+0,90+2,07+0,92+1,38+0,40+0,40+0,60+1,89+0,90+0,33+0,92+1,32+0,75+1,52+1,52+2,34+0,80+0,23+0,71+0,58+0,61+4,0+1,01+0,90+2,59+0,88+1,71+2,40		54,51000
45	KNR 2-02 1503-0300		Malowanie zwykle farbą olejną tynków wewnętrznych - dwukrotne z dwukrotnym szpachlowaniem	m2	108,3000
			lamperie na korytarzu: 35,15+26,82		61,97000
			lamperia na klatce schodowej.: 20,68+25,65		46,33000
46	KNR 4-01 1214-0100		Ręczne zeszkobanie farby olejnej z powierzchni metalowych pełnych o pow. do 0,5m2-analogia dla ościeżnic drzwiowych	szt	8,0000
			II piętro: 8 ościeżnice między pokojami oraz od łazienek i korytarzu:		8,00000
47	KNR 4-01 1212-1400		Malowanie dwukrotne farbą olejną okien i świetlików stalowych, bez miniowania-dwukrotne malowanie f.olejna ościeżnic stalowych drzwi 80x200	m2	8,0000
			II piętro: 8		8,00000
48	KNR 4-01W 1216-0100		Zabezpieczenie podłóg folią. Zabezpieczenie podłóg folią	10 m2	19,2713
			165,366		165,36600
			klatka schodowa: 5,74*2,26+6,25*2,30		27,34740
49	Kalk. własna usunięcie pęknięć na ścianach		usunięcie gwoździ, odkręcenie odbojnic zdjęcie obrazów i ponowny ich montaż,usunięcie pęknięć,drobne naprawy,osłonięcie kamer,oznakowań p.pożarowych,oświetleń ewakuacyjnych itp...	kpl	1,0000
50	KNR 4-01 1212-1900		Malowanie dwukrotne farbą olejną grzejników radiatorowych	m2	24,6000
			II piętro: 82*0,3 pok 17 -6 szt: pok.18 - 7szt +11 szt: pok 19 - 6szt+6szt: pok 20 - 8 szt:		24,60000

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			pok 21 - 11 szt.: pok.22- 8 szt.: pok.23- 6 szt.: pok 24- 9 szt.: korytarz- 4 szt.: razem 82 szt X 0,3m2= 24,60:		
51	KNR 19-01 1313-0201		Malowanie farbą olejną rur. Malowanie rur stalowych i blaszanych o średnicy do 50 mm - dwukrotne, farba ftalowa (dm3)	m	62,8000
			rury pionow c.o.: 3,3* 2*8 +0,5*2*10		62,80000
52	Kalkulacja własna		Czyszczenie i dwukrotne akrylowanie posadzek z tarkietu w pokojach biurowych	m2	162,8300
			17,91+32,01+34,03+23,78+17,46+12,06+12,06+13,52		162,83000
			<b>Dział nr 5. wymiana drzwi drewnianych na aluminiowe z szybami bezpiecznymi</b> Wymiana drzwi drewnianych 4 szt na aluminiowe		
53	KNR 4-01 0903-0100		Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych- analogia demontaż skrzydeł	szt	4,0000
			skrzydła drzwiowe na klatce bocznej: 4		4,00000
54	KNR 4-01 0354-0500		Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2,0m2	m2	10,2900
			(2,10*1,20)*2+(2,10*1,40)+(2,10*1,10)		10,29000
55	KNNR 7 0505-0100		Przegrody aluminiowe lub stalowe z profili cienkościennych powlekanych. Przegrody z drzwiami o powierzchni do 7m2	m2	14,9300
			drzwi aluminiowe 2,05X1,2 jednoskrzydłowe -szt 2: 1,2*2,05*2		4,92000
			drzwi 2,05*1,40 dwudzielne szt 1: 1,40*2,05		2,87000
			Ścianka aluminiowa na II piętrze -kl. główna 2,30*2,10 z drzwiami 2,10X100: 2,30*2,10		4,83000
			drzwi wiatrolapu: 2,10*1,10		2,31000
56	Kalkulacja własna koszt drzwi		drzwi aluminiowe wewnętrzne o wymiarach 1200 x 2050 otwierane na zewnątrz jednoskrzydłowe szyby bezpieczne, 1 zamek z klamką, z samozamykaczem, bez progu, bez szczotki. ral 8019 -brąz typowy -2 szt	szt	2,0000
57	Kalkulacja własna koszt drzwi		drzwi aluminiowe dwudzielne o wymiarach 1400 X 2050 z szybami bezpiecznymi, 1 zamek z klamką, samozamykacz, bez progu, bez szczotki skrzydło szer 1020 i szer 380	szt	1,0000
58	Kalkulacja własna koszt ścianki z drzwiami		ściana aluminiowa o wymiarach wys.- 2,30 szer.- 2,10 z drzwiami szer.100cm z szybą bezpieczną pojedynczą, z samozamykaczem, z klamką, zamkiem, RAL 8019	kpl	1,0000
59	Kalkulacja własna drzwi wiatrolapu		drzwi aluminiowe o wymiarach 1100 X 2050 z szybami bezpiecznymi, 1 zamek z klamką, samozamykacz, ze szczotką	kpl	1,0000
			<b>Dział nr 6. koszt wymiany drzwi płytowych wraz z ościeżnicami na II i I piętrze</b>		
60	KNR 4-01 0354-0900		Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2,0m2	szt	16,0000
			II piętro: 8		8,00000

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWIORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			I piętro: 8		8,00000
61	KNR 4-01 0336-0700		Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1 x 1 cegłę w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m	44,8000
			bruzdy na belki stalowe na drzwi o szer 90 cm: 1,4 *2*(8+8)		44,80000
62	KNR 4-01W 0314-0400		Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł. Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 140 mm	m	44,8000
			44,80		44,80000
63	KNR 4-01 0703-0300		Umocowanie siatki Rabitza na stopkach belek, bez względu na rodzaj belki: stalowej, prefabrykowanej	m	44,8000
			1,4*2* (8+8)		44,80000
64	KNR 4-01 0704-0300		Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m2	6,2720
			0,14*1,4*(8+8)*2		6,27200
65	KNR 4-01W 0333-0700		Wykucie strzępi w przekrojach ścian z cegieł. Na zaprawie cementowo-wapiennej. grub.ścian 1 1/2 cegły- pozycja zastępcza poszerzenie otworów drzwiowych	m	44,8000
			1,4*2*(8+8)		44,80000
66	KNR 4-01 0711-0200		Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III, na ścianach płaskich i słupach prostokątnych o pow. do 2m2 w jednym miejscu, z zaprawy cementowo-wapiennej, na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu - wapno suchogaszzone	m2	37,4400
			przymuje średnia szerokość 45cm ościeża: 0,45*2,10*2*(8+8)		30,24000
			0,45*1,0*(8+8)		7,20000
67	KNR 4-01W 0109-1100		Wywóz ziemi i gruzu. Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami. samowyładowczymi na odl.do 1 km	m3	1,5120
			wywoz gruzu: 0,05 *2,10*0,45*16*2		1,51200
68	KNR 4-01W 0109-1200		Wywóz ziemi i gruzu. Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami. samowyładowczymi na każdy 1 km	m3	7,5600
			5*1,512		7,56000
69	KNR 4-01 0903-0100		Dopasowanie skrzydeł drzwiowych: wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych - pasowanie skrzydeł nowych na istniejących ościeżnicach	szt	14,0000
			nowe skrzydła o szer 60 80 ,90 cm na I i II piętrze:		
			szer.60 do WC: 2+2		4,00000
			szer 60 do magazynkow: 1+1		2,00000
			szer 80: 4+3		7,00000
			szer 90: 1		1,00000
70	Kalkulacja własna dostawa drzwi z ościeżnicą		Dostawa i montaż skrzydeł drzwiowych i ościeżnic prostych Porta lub Pol Skone lub DRE pełne pokryte laminatem CPL 0,2mm z zamkiem,wkładką i klamką do pomieszczeń biurowych wzmocnione płytą wiórową otworową	szt	16,0000
			II piętro drzwi Porta lub/Pol Skone lub DRE 90 z płytą wiórową otworową: 8		8,00000
			I piętro drzwi Porta lub Pol Skone lub DRE 90 z płytą wiórową otworową: 8		8,00000
71	Kalkulacja własna dostawa i		Dostawa i montaż skrzydeł drzwiowych na istniejących ościeżnicach metalowych szerokości 80cm w laminacie CPL 0,2 mm z zamkiem,wkładką i klamką - 3 szt I piętro i 4 szt. II	szt	8,0000

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWIORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
	montaż skrzydeł		piętro oraz szerokości 90 cm - 1 szt. II piętro		
72	Kalkulacja własna		Dostawa i montaż skrzydeł drzwiowych na istniejących ościeżnicach metalowych szerokości 60cm w laminacie CPL 0,2mm z zamkiem, klamką ,blokadą , tulejami - ilość skrzydeł 4 szt.	szt	6,0000
			II piętro: 2		2,00000
			I piętro: 2		2,00000
			magazynek: 2		2,00000
73	Kalkulacja własna		wykonanie listwy ozdobnej z gresu w progu drzwi szerokości ościeża - połączenie tarkiet gres ,połączenie gres-gres przyjęto szer 45cm	m2	11,0700
			II piętro: 13*1*0,45+0,20*3*0,60		6,21000
			I piętro: 10*1*0,45 +0,20*3*0,60		4,86000

*Spopchnięta*

Specjalista ds. Inwestycji i Remontów  
w Sądzie Okręgowym w Łodzi

mgr inż. Anna Armista