

Waldemar Jankowski  
Identyfikator: -  
Data opracowania: 2020-07-26

# PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zamówienia:

REMONT BUDYNKU SĄDU OKRĘGOWEGO W ŁOMŻY ROBOTY PRZY SANITARIATACH  
ZEWNĘTRZNYCH

---

Adres obiektu budowlanego: ŁOMŻA ul. Dworna 16

Zamawiający: SĄD OKRĘGOWY W ŁOMŻY, Łomża ul. Dworna 16

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45453000-7	Roboty remontowe i renowacyjne

---

## REMONT BUDYNKU SĄDU OKRĘGOWEGO W ŁOMŻY ROBOTY PRZY SANITARIATACH ZEWNĘTRZNYCH

---

### Charakterystyka obiektu

Budynek wpisany do rejestru zabytków  
Roboty prowadzone na podstawie pozwolenia na budowę

1) Sanitariat publiczny w zakresie

- wymiana drzwi zewnętrznych,
  - remont podestu zewnętrznego przed wejściem – rozbiórka istniejącej płyty obłożonej płytkami i wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej
-

REMONT BUDYNKU SĄDU OKRĘGOWEGO W ŁOMŻY ROBOTY PRZY SANITARIATACH  
ZEWNĘTRZNYCH

---

Spis działów przedmiaru robót

Strona 1

Dział kosztorysu	Symbol CPV
1. ROBOTY ZEWNĘTRZNE PRZY SANITARIATACH	45453000-7
1.1. Wymiana drzwi zewnętrznych	45400000-1
1.2. Roboty nawierzchniowe przy sanitariatach	

REMONT BUDYNKU SĄDU OKRĘGOWEGO W ŁOMŻY ROBOTY PRZY SANITARIATACH  
 ZEWNĘTRZNYCH

Tabela przedmiaru robót

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			Dział nr 1. ROBOTY ZEWNĘTRZNE PRZY SANITARIATACH [CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne]		
			Dział nr 1.1. Wymiana drzwi zewnętrznych [CPV: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych]		
1	KNNR 3 0702-0600		Remont i wymiana drzwi zewnętrznych i wewnętrznych. Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych Dz4: 1,02*2,29	m2	2,3400 2,33580
			Dział nr 1.2. Roboty nawierzchniowe przy sanitariatach		
2	KNR 4-01 0212-0200		Rozebranie elementów betonowych niezbrojonych grub. ponad 15cm rozbiórka podestu zewnętrznego przy wejściu do sanitariatów: 7,92*1,2*0,2	m3	1,9000 1,90080
3	KNR 4-04 1101-0300		Wywóz gruzu samochodem dostawczym z terenu rozbiórki na odległość 1km z ręcznym załadowaniem i wyładowaniem 1,9	m3	1,9000 1,90000
4	KNR 4-04 1101-0600		Wywóz gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu; za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km samochodem dostawczym 0,9t Krotność = 18 1,9	m3	1,9000 1,90000
5	Kalkulacja własna		Rozbiórka i ponowne ułożenie nawierzchni z kostki betonowej o grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej nawierzchnia wokół podestu szer. 1m: (5,18+2,5)*1,0	m2	7,6800 7,68000
6	KNR 2-31 0105-0100		Warstwy podsypkowe z piasku o grubości 3cm, po zagęszczeniu ręcznym podest przy wejściu do sanitariatów: 7,92*1,5	m2	11,8800 11,88000
7	KNR 2-31 0105-0200		Warstwy podsypkowe z piasku; dodatek za każdy dalszy 1cm ponad 3cm grubości warstwy ręcznie zagęszczanej Krotność = 15 podest przy wejściu do sanitariatów: 7,92*1,5	m2	11,8800 11,88000
8	KNR 2-31 0407-0500		Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, wypełnienie spoin zaprawą cementową - analogia: palisada z elementów betonowych płukanych w kolorze kostki podest przy wejściu do sanitariatów: 7,92+1,5 stopień schodowy: 1,5+0,35	m	11,2700 9,42000 1,85000
9	KNR 2-31 0511-0201		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6cm - kolorowej, na podsypce cementowo-piaskowej podest przy wejściu do sanitariatów: 7,92*1,5 stopień schodowy: 1,5*0,25	m2	12,2600 11,88000 0,37500