

Wymiana drzwi w strefie dróg ewakuacyjnych zgodnie z wytycznymi rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych

Tabela przedmiaru robót

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			Dział nr 1. Stolarka drzwiowa [CPV: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej]		
1	KNR 4-01W 1216-0100		Zabezpieczenie podłóg folią. Zabezpieczenie podłóg folią	m2	66,1520
			zabezpieczenie szafek kuchennych Wydział Pracy: (1,98+0,5*2)*(3,85+0,6)+1,98*2,2		17,61700
			zabezpieczenie szafek kuchennych Wydział Cywilny: (1,90+0,5*2)*(4,35+0,6)+1,9*2,2		18,53500
			zabezpieczenie szafek kuchennych Kancelaria Inf. Niejawnych: 30		30,00000
2	KNR 4-01 0354-0900		Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2,0m2	szt	5,0000
			parter - Wydział Pracy: 1		1,00000
			piętro I - Wydział Cywilny: 1		1,00000
			piętro II - Kancelaria Inf. Niejawnych: 2		2,00000
			poddasze: 1		1,00000
3	KNR 4-01 0354-1000		Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2,0m2	m2	2,8254
			parter - drzwi aluminiowe: 1,02*2,77		2,82540
4	KNR 4-04 1105-0100		Transport gruzu samochodem samowyladowczym do 5t, przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku, na odległość do 1km	m3	0,7438
			parter - Wydział Pracy: 0,46*2,21*(1,07-0,96)+0,46*0,96*(2,21-2,06)		0,17807
			piętro I - Wydział Cywilny: 0,15*2,11*(1,07-0,90)+0,15*0,90*(2,11-2,05)		0,06191
			piętro II - Kancelaria Inf. Niejawnych (od str. klatki nr 2): 0,46*2,11*(1,07-0,82)+0,46*0,82*(2,11-2,08)		0,25397
			piętro II - Kancelaria Inf. Niejawnych (od str. Sali Rozpraw nr 4): 0,46*2,11*(1,07-0,945)+0,46*0,945*(2,11-2,06)		0,14306
			poddasze: 0,46*2,11*(1,07-0,96)		0,10677
5	KNR 4-04 1105-0200		Transport gruzu samochodem samowyladowczym do 5t, przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku; za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km Krotność = 40	m3	0,7438
			parter - Wydział Pracy: 0,46*2,21*(1,07-0,96)+0,46*0,96*(2,21-2,06)		0,17807
			piętro I - Wydział Cywilny: 0,15*2,11*(1,07-0,90)+0,15*0,90*(2,11-2,05)		0,06191
			piętro II - Kancelaria Inf. Niejawnych (od str. klatki nr 2): 0,46*2,11*(1,07-0,82)+0,46*0,82*(2,11-2,08)		0,25397
			piętro II - Kancelaria Inf. Niejawnych (od str. Sali Rozpraw nr 4): 0,46*2,11*(1,07-0,945)+0,46*0,945*(2,11-2,06)		0,14306
			poddasze: 0,46*2,11*(1,07-0,96)		0,10677
6	KNNR 3 0302-0200		Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach z cegły. Konstrukcja na zaprawie cementowej	m3	0,2009
			piwnica: 0,46*(1,19-0,98)*2,08		0,20093
7	KNNR 2 1104-0100		Ościeżnice stalowe i drewniane, drzwi piwniczne oraz skrzydła drzwiowe zewnętrzne. Ościeżnice stalowe - montaż ościeżnicy stalowej do drzwi p.poż,	szt	7,0000
			piwnica - kolor biały: 1		1,00000
			parter - zejście do piwnicy, kolor brąz: 1		1,00000



## 1. Stolarka drzwiowa

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			parter - Wydział Pracy, kolor brąz: 1		1,00000
			piętro I - Wydział Cywilny, kolor brąz: 1		1,00000
			piętro II - Kancelaria Inf. Niejawnych, kolor brąz: 2		2,00000
			poddasze, kolor brąz: 1		1,00000
8	KNNR 2 1104-0400		Ościeżnice stalowe i drewniane, drzwi piwniczne oraz skrzydła drzwiowe zewnętrzne. Skrzydła drzwiowe zewnętrzne pełne - DZ1	m2	1,8000
			DZ1- piwnica: 0,9*2,0		1,80000
9	KNNR 2 1104-0400		Ościeżnice stalowe i drewniane, drzwi piwniczne oraz skrzydła drzwiowe zewnętrzne. Skrzydła drzwiowe zewnętrzne pełne - DZ 2 (drzwi z naswietłem)	m2	2,8875
			parter - drzwi do piwnicy z naswietłem: 1,05*2,75		2,88750
10	KNNR 2 1104-0400		Ościeżnice stalowe i drewniane, drzwi piwniczne oraz skrzydła drzwiowe zewnętrzne. Skrzydła drzwiowe zewnętrzne pełne -DZ3	m2	1,8900
			parter - Wydział Pracy: 0,9*2,10		1,89000
11	KNNR 2 1104-0400		Ościeżnice stalowe i drewniane, drzwi piwniczne oraz skrzydła drzwiowe zewnętrzne. Skrzydła drzwiowe zewnętrzne pełne - DZ 4	m2	3,6000
			piętro I - Wydział Cywilny: 0,9*2,0		1,80000
			poddasze: 0,9*2,0		1,80000
12	KNNR 2 1104-0400		Ościeżnice stalowe i drewniane, drzwi piwniczne oraz skrzydła drzwiowe zewnętrzne. Skrzydła drzwiowe zewnętrzne - DZ 5	m2	1,8000
			piętro II - Kancelaria Inf. Niejawnych (od strony klatki nr 2): 0,9*2,0		1,80000
13	KNNR 2 1104-0400		Ościeżnice stalowe i drewniane, drzwi piwniczne oraz skrzydła drzwiowe zewnętrzne. Skrzydła drzwiowe zewnętrzne pełne - DZ 6	m2	1,8000
			piętro II - Kancelaria Inf. Niejawnych (od strony Sali Rozpraw nr 4): 0,9*2,0		1,80000
			Dział nr 2. Korekta trasy instalacji kontroli dostępu - piętro II - drzwi od strony klatki nr 2		
14	Kalkulacja własna		Przełożenie instalacji kontroli dostępu z uwagi na poszerzenie otworu drzwiowego		1,0000
			Dział nr 3. Remont ścian [CPV: 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie]		
15	KNR 4-01W 0711-0100		Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III. Ściany płaskie i słupy prostokątne,podłóża z cegły,pustaków ceram.. gazo- i pianobetonu-tynki z zaprawy cem.-wap. pow.do 1m2 /wap.suchog./	m2	0,8736
			piwnica: (1,19-0,98)*2,08*2		0,87360
16	KNR 4-01W 0708-0300		Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III na ościeżach. Tynk na podłożu z cegieł,pustaków ceramicznych,betonów. z zaprawy cem.-wap. szer.ościeży do 40 cm /wapno suchogazzone/	m	24,3700
			piwnica: 2,07*2+0,98		5,12000
			parter: 2,21*2+1,07		5,49000
			piętro I: 2,11*2+1,07		5,29000
			piętro II: 2,11*2+1,07+2,11+1,07		8,47000
			poddasze: 0		
17	NNR 7 1134-0101		Grunтование подлoжy preparatami gruntujuacyimi Ceresit CT 17 i Atlas Uni Grunt. Gruntowanie powierzchni poziomych preparatem Atlas Uni Grunt	m2	71,0945
			piwnica - cała ściana, kolor biały: 1,94*2,25*2		8,73000

## 3. Remont ścian

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			parter, kolor biały: $(2,77*2+1,07)*0,4+1,98*(3,85-1,5)$		7,29700
			parter, kolor żółty: $1,98*3,85$		7,62300
			piętro I, kolor biały: $1,9*(2,71-1,5)+((2,71-1,5)*2+1,9)*0,31$		3,63820
			piętro I, kolor żółty: $1,91*4,35$		8,30850
			piętro II, kolor biały - ściana klatki współczynnik 1,15: $5,0*(3,85-1,5)*1,15$		13,51250
			piętro II, kolor pomarańczowy: $5,25*3,85$		20,21250
			piętro II, kolor biały: $(2,06*2+0,945)*0,35$		1,77275
18	KNR 4-01W 1204-0200		Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków. Malowanie dwukrotnie tynków wewnętrznych ścian- analogia - odmalowanie ościeży drzwiowych pasa o szerokości 20cm poza obrys drzwi farbami kolorystycznie spasowanymi do przyległych powierzchni z uwzględnieniem lamperii do wysokości 1,52m wykonanej z farby olejnej.	m2	71,0945
			piwnica - cała ściana, kolor biały: $1,94*2,25*2$		8,73000
			parter, kolor biały: $(2,77*2+1,07)*0,4+1,98*(3,85-1,5)$		7,29700
			parter, kolor żółty: $1,98*3,85$		7,62300
			piętro I, kolor biały: $1,9*(2,71-1,5)+((2,71-1,5)*2+1,9)*0,31$		3,63820
			piętro I, kolor żółty: $1,91*4,35$		8,30850
			piętro II, kolor biały - ściana klatki współczynnik 1,15: $5,0*(3,85-1,5)*1,15$		13,51250
			piętro II, kolor pomarańczowy: $5,25*3,85$		20,21250
			piętro II, kolor biały: $(2,06*2+0,945)*0,35$		1,77275
19	KNR 2-02 1503-0100		Malowanie zwykłe farbą olejną tynków wewnętrznych - jednokrotne bez szpachlowania	m2	2,4000
			parter, lamperia: $1,5*0,4*2$		1,20000
			piętro II, lamperia: $1,5*0,4*2$		1,20000
20	Kalkulacja własna		Demontaż i montaż cokolików w gładkach poszerzanych otworów		1,0000

mgr inż. Katarzyna Jemielity  
 uprawnienia budowlane do kierowania  
 robotami bud. bez ograniczeń w spec.  
 konstrukcyjno-budowlanej  
 nr ewid.: PBL/0029/OWOK/15